

Terminkette nach TAB-Mittelspannung

Stand: 2008-07

Anmeldung

Anhang **D.1 Antragstellung:**

- Ort, Anschlussnehmer, Grundstückseigentümer, Anlagenerrichter (mit Ansprechpartner);
- Lageplan 1:1000,
- den voraussichtlichen Leistungsbedarf, dessen Charakteristik und ggf. Ausbaustufen,
- ggf. Netzurückwirkungen Anhang **D.2 Datenblatt zur Beurteilung von Netzurückwirkungen**,
- den zeitlichen Bauablauf und geplanter Inbetriebsetzungstermin

Grobplanung, Prüfung, Projektierung, Anschlussangebot, Angebotsannahme / Beauftragung

Der Netzbetreiber und der Kunde vereinbaren gemeinsam Anhang **D.3 Netzanschlussplanung** u.a.:

- den Standort der Übergabestation und die Leitungstrasse des Netzbetreibers,
- den Aufbau der Mittelspannungs-Schaltanlage,
- die notwendigen Netzschutzeinrichtungen für die Einspeise-, Übergabe- und Abgangsschaltfelder
- die Art und die Anordnung der Messeinrichtung,

Spätestens 6 Wochen vor Baubeginn überreicht der Kunde dem Netzbetreiber Anhang

D.4 Errichtungsplanung möglichst in elektronischer Form bzw. in zweifacher (Papier-) Ausfertigung.

Herstellung des Netzanschlusses

Mindestens zwei Wochen vor dem gewünschten Inbetriebnahmetermine der Übergabestation informiert der Kunde den Netzbetreiber, damit der Netzbetreiber den Netzanschluss rechtzeitig in Betrieb setzen kann.

Inbetriebsetzung

Mindestens eine Woche vor der Inbetriebsetzung des Netzanschlusses sind nachfolgende Unterlagen zu übergeben:

- aktualisierte Projektunterlagen (mit Nachweis der Erfüllung eventueller Auflagen seitens des Netzbetreibers),
- unterschriebener Anhang **D.5 Inbetriebsetzungsauftrag**,
- Anhang **D.6 Erdungsprotokoll**,
- Anhang **D.7 Prüfprotokoll für Übergabeschutz**
- **Trafoprüfprotokoll**
- ggf. Eichschein für Strom- und Spannungswandler

Im Anschluss daran teilt der Netzbetreiber dem Anschlussnehmer zeitnah den Inbetriebsetzungstermin für den Netzanschluss mit. **Ohne unterschriebenen Inbetriebsetzungsauftrag erfolgt keine Inbetriebsetzung.**

Bei der Inbetriebsetzung des Netzanschlusses wird der Anhang **D.8 Inbetriebsetzungsprotokoll** ausgefüllt.